LEGENDA :

- HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- HRANICA URBANISTICKÉHO BLOKU
- ETAPIZÁCIA URBANISTICKÉHO BLOKU
- EXISTUJÚCE RODINNÉ DOMY
- EXISTUJÚCE RODINNÉ DOMY -KONTAKTNÉ
- NAVRHOVANÉ RODINNÉ DOMY 1ETAPA
- NAVRHOVANÉ RODINNÉ DOMY 2.ETAPA
- NAVRHOVANÉ RODINNÉ DOMY 3.ETAPA
- HRANICE NAVRHOVANEJ PARCELÁCIE

LEGENDA NAVRHOVANÝCH SIETÍ:

NAVRHOVANÉ ROZVODY VODNÉ HOSPODÁRSTVO

- VODOVOD NAVRHOVANÝ PVC DN80
- VPJ — VODOVODNÉ PRÍPOJKY RD RPE D32
- NH — POŽIARNY HYDRANT
- D 300 — KANALIZÁCIA NAVRHOVANÁ GRAVITAČNÁ STOKA D300
- KS — KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY RD PVC D 160

NAVRHOVANÉ ROZVODY ELEKTRO

- TS — TRAFOSTANICA OB02-104 - JESTVUJÚCA UL.HORNOČEPENSKÁ
- TS — PLÁNOVANÁ DISTRIBUČNÁ TRAFOSTANICA
- EXIST.VN KÁBLOVÝ ROZVOD 22 KV č.101
- DISTRIBUČNÉ VN KÁBLOVÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ KÁBLOVÉ ROZVODY NN
- SR — NAVRHOVAN. ROZPOJOVACIE A ISTIACE SKRINE PLASTOVÉ V PILIERIKOVOM PREVEDENÍ DO 400A , IP44/IP20 - HASMA
- SPRE — NAVRHOVANÉ PLASTOVÉ ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE DO 32A 2-7ABB IP44/IP20- HASMA
- S...-S... — VEREJNE OSVETLENIE -ROZMIESTNENIE STĺPOV SVETIEL V.OM TYP K17-60 BTK 60/36CR/TYP/DNA K VT 126-250-SVETELO SSB 10/55Pc T 70W, PRÍP/P43/POCET 16 KS+KÁBLOVÉ ROZVODY+KY 4B0K+FEZN DB

POZNÁMKA: UVEDENÉ INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE,VYTYČENE SPRÁVCAMI SIETÍ.
VÝ PODKLAD -ZAMERANIE VÝSKORIPOLOHOPIS ING MAROS ORAVEC-GEODET 01/2022
BV č. 38 HORNÝ ČEPEŇ NEBUDE PLYNOFIKOVANÁ.

Legenda:

- brána, vjazd
- bod stvorcovej siete (100x100)
- komunikácia
- dvor
- tráva, zeleň
- záhrada
- betónový elektrický stĺp
- drevený telefónny stĺp
- plynové stupátko
- plynomer
- vodomerná šachta
- vodovodné stupátko
- vodovodný hydrant
- kanalizačná šachta
- 130.26 nadmorská výška terénu
- (127.30) nadmorská výška dna kanalizácie
- dopravná značka
- strom
- stav zo zamerania
- stav podľa mapy KN
- hranica ZUOB
- stav podľa mapy UO
- stavba
- plot z pletiva
- plot murovaný
- plynovod STL podzemný neoverený
- nadzemné káble VN
- nadzemné káble NN
- podzemné neoverené NN káble
- podzemné neoverené VN káble
- jestvujúca kanalizácia tlakovó
- jestvujúca kanalizácia gravitačná
- jestvujúci vodovod
- T-com káble podzemné

PODPIS OPRÁVNENEJ OSOBY.....ING.MARTIN TOMČANYI
PRIMÁTOR MESTA

SITUÁCIA - technická infraštruktúra
IBV HORNÝ ČEPEŇ - BB 38 SEVER
Ateliér Maros, s.r.o. URBANISTICKÁ ŠTÚDIA, ing. arch. Ivan Maros
URBANISTICKÁ ŠTÚDIA, VÝTAH Z ÚPN MESTA ZVOLEN, ING. arch. Ivan Maros
ZASTAVENIELSTVA V SEKRÓ č. 6a, 2022 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE č. 2/2022 - GS Martin Sekrét
ZÁ ÚBK 12.09.2022 - Ing. arch. Ivan Maros

STUPEŇ P.D.	URBANISTICKÁ ŠTÚDIA
Č.ZÁKAZKY	12/21
DÁTUM	09/2022
MIERKA	1:1000
ČISTOPIS	

031
789/3450

6
(Č.LIST VÝKRESU)