

SUMÁR

Názov	Suma bez DPH	Suma s DPH
SO 01/A Prestrešenie	0,00	0,00
SO 03 SADOVNICKE UPRAVY	0,00	0,00
SO 04 Prvky drobnej architektúry	0,00	0,00
SO 07 Detské ihrisko	0,00	0,00
SPOLU	0,00	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia trhoviska Mlynárska ul., Sereď

Objekt: SO 01/B Trhovisko - prestrešenie

Objednávateľ: MESTO SEREĎ

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	003	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	40,000	0,000	0,000
2	011	9539431.11	Kotvenie oceľových konštr. chemickými kotvami Hilti do betónu "kotvenie stĺpa HEB 220; 1 platňa/ 4 kotvy "10*2*4	ks	80,000	0,000	0,000
			Súčet		80,000		
3	548	54879085.12	Kotva HAS M36 (8.8) dĺžky 320 mm	ks	80,000	0,000	0,000
			"kotvenie stĺpa HEB 220; 1 platňa/ 4 kotvy "10*2*4		80,000		
4	548	54879085.10	Injektážna lepiaca malta HIT-HY 200R (objem 0,5 l)	ks	16,000	0,000	0,000
			"odhad 1 tuba /cca 6 kotiev"80/5		16,000		
5	013	97105600.3	Vrty s príklepovou vŕtačkou do D 40 mm do stien/stropov-železobetónových -0,00001t	cm	1 600,000	0,000	0,000
			"pre HEB 220, 4x diera d 36 hl. 20 cm/1 ks " 4*20*10*2		1 600,000		
		99	Presun hmôt HSV				
6	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153, 8159,zvislá nosná kovová , z tehál, tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	0,067	0,000	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		764	Konštrukcie klampiarske				
7	764	764251305	Žlaby zo Zn plechu pododkvapové štvorhranné rš 400mm	m	57,000	0,000	0,000
8	764	764551303	Odpadové rúry zo zinkového Zn plechu štvorcové so stranou 120 mm	m	33,000	0,000	0,000
9	764	764551603	Montáž lapača dažďových vôd	m	6,000	0,000	0,000
10	286	2866100002	Lapač strešných splavenín -vôd	ks	6,000	0,000	0,000
11	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		0,000	0,000
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
12	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	603,000	0,000	0,000
13	138	1388019000	MASLEN trapézový plech pozinkovaný T 18 š.1120x v.18mm, hr. 1 mm, ploš.hm.:7,27kg/m2	m2	663,300	0,000	0,000
			farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5010				
			603 * 1,1		663,300		
14	138	13880190.1	Spojovací a pomocný materiál	m2	603,000	0,000	0,000
			farba RAL 8017,3009,8004,3011,6009,9010,9002,7016,9005,5010				
15	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
		783	Dokončovacie práce - nátery				
16	783	78320400.1	Povrchová úprava OK prestrešenia žiarivo zinkovaním	t	23,375	0,000	0,000
		M	Práce a dodávky M				
		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				
17	943	430861004	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka jednotlivo do 1 000 kg vrátane	kg	23 375,200	0,000	0,000
					23 375,200		
18	424	4249540000	Dodávka a výroba OK objektu	kg	25 245,216	0,000	0,000
			26625 * 1,08		25 245,216		
21	R	MD	Mimostavenisková doprava	%			0,000
22	R	MV	Murárske výpomoci	%			0,000
23	R	PM	Podružný materiál	%			0,000
		Celkom					0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONSTRUKCIA TRHOVISKO SERED

Objekt: SO 03 SADOVNICKE UPRAVY

Objednávateľ: MESTO SERED

Zhotoviteľ:

Miesto: SERED

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	270,000		0,00
		270		270,000		
2	005720001400	Osivá tráv - parková miešanka	kg	10,800		0,00
		270*0,04		10,800		
3	181006112	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m2	270,000		0,00
		270		270,000		
4	181006115	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,30 do 0,40 m	m2	45,000		0,00
		45		45,000		
5	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica s dopravou	t	27,000		0,00
		270*0,15/1,5		27,000		
6	10311Z	SUBSTRAT PRE OKRASNE DREVINY 50L	BAL	42,000		0,00
		42		42,000		
7	10312 HYDR	TERRACOTTEM	KG	10,000		0,00
		10		10,000		
8	01	STROM PODLA PD, OBVOD14/16, KM V 200CM,LISTNATY TILIA CORDATA GREENSPIRE	ks	1,000		0,00
		1		1,000		
9	05	ACER CAMPESTRE ELSRIJK 12/14	KS	1,000		0,00
		1		1,000		
10	026 PODLA RP	STROM PRUNUS AMANOGAWA Listnatý, obv kmeňa 10/12	ks	1,000		0,00
11	01CBF	STROM PODLA PD, OBVOD12/14 KM V 200CM,LISTNATY	ks	8,000		0,00
		8		8,000		
12	05541 PLAST	OCHRANNA MANZATA PROTI MECHANICKEMU POSKODENIU STROMU	KS	8,000		0,00
13	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine/trávniky	m2	270,000		0,00
		270		270,000		
14	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm ,záhony	m2	45,000		0,00
		45		45,000		
15	183101111	Hĺbenie jamky/ CIBUIOVINY	ks	140,000		0,00
		140		140,000		
16	183101112	Hĺbenie jamky v rovine /TRVALKY A TRAVINY	ks	162,000		0,00
		162		162,000		
17	183101113	Hĺbenie jamky v rovine/popinave rastliny	ks	5,000		0,00
		5		5,000		
18	183101114	Hĺbenie jamky v rovine /kriky	ks	37,000		0,00
		9+28		37,000		
19	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	10,000		0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONSTRUKCIA TRHOVISKO SERED

Objekt: SO 03 SADOVNICKE UPRAVY

Objednávateľ: MESTO SERED

Zhotoviteľ:

Miesto: SERED

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2+8		10,000		
20	183101124	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, 1,5x1,5x1,5/parkovisko +TILIA	ks	4,000		0,00
		3+1		4,000		
21	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	158,000		0,00
		158		158,000		
22	02651000010T RVALKY	PANICUM VIRGATUM 11 MISCANTHUS SINENSIS 14 SEDUM TELEPHIUM 9 GAURA LIND "SISKYOU PINK" 6 PHLOX PANICULATA 4 VERONICA INCANA 6 LEVANDULA OFFICINALIS 15 MISCANTHUS SINENSIS "MORNING LIGHT" 13 THYMUS VULGARIS 40 LIATRIS SPICATA 10 MENTHA SPICATA 10 SALVIA OFFICINALIS 10 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 10	ks	158,000		0,00
23	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	4,000		0,00
		4		4,000		
24	02651000010Y UCCA,	Trvalky YUCCA 1 ,PAEONIA RED CHARM 3	ks	4,000		0,00
25	183204113	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	140,000		0,00
26	026	Cibulky alebo hluzy /cibulky snežienky a krokusov/ TETE A TETE 40, TULIPA TARDA 40, ALIUM MOLIS30,IRIS PUMILLA 30	ks	140,000		0,00
27	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	45,000		0,00
		45		45,000		
28	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	45,000		0,00
		45		45,000		
29	183403114T	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine/trávniky opakovaný úkon	m2	1 080,000		0,00
		270*4		1 080,000		
30	183403131	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy /záhony	m2	45,000		0,00
		45		45,000		
31	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním /opakovaný úkon záhony	m2	108,000		0,00
		27*4		108,000		
32	183403153T	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 080,000		0,00
33	184102112	Výsadba dreviny s balom /popinave rastliny	ks	5,000		0,00
34	026popinave	WISTERIA SINENSIS v kultivaroch	ks	5,000		0,00
35	184102112	Výsadba dreviny s balom /popinave rastliny	ks	37,000		0,00
36	026510002200	Krik listnatý Vtáči zob oválnolistý - Ligustrum ovalifolium Aureum, dekoratívny listom	ks	28,000		0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONSTRUKCIA TRHOVISKO SERED

Objekt: SO 03 SADOVNICKE UPRAVY

Objednávateľ: MESTO SERED

Zhotoviteľ:

Miesto: SERED

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		28		28,000		
37	026530004300	Krík listnatý Dulovec japonský - <i>Chaenomeles japonica</i> (odrody), dekoratívny kvetom	ks	6,000		0,00
		6		6,000		
38	026540000800	Krík listnatý CARYOPTERIS CLANDOENSIS	ks	3,000		0,00
		3		3,000		
39	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	9,000		0,00
		8+1		9,000		
40	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	4,000		0,00
		4		4,000		
41	553 3561	PASY JUTOVE 15CM/25M	ROL	2,000		0,00
		2		2,000		
42	5533562	Ochranná mreža ku kmeni stromu ,v 170cm,AN908	ks	3,000		0,00
		3		3,000		
43	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	27,000		0,00
		3*9		27,000		
44	052170000500	KOL DREVENY ,DL DO 3M, FREZOVANY,SPIC	ks	27,270		0,00
		27 * 1,01		27,270		
45	184806114	Rez stromu presvetľovaním, vyvetvenie koruny a redukcia tvaru	ks	3,000		0,00
		3		3,000		
46	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3,700		0,00
		3,7		3,700		
47	055410000100	Mulčovacia kôra	vr	2,000		0,00
		2		2,000		
48	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm /pás pri zahonu u parkoviska C1	m2	4,500		0,00
		4,5		4,500		
49	583410004300	Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	0,756		0,00
		99 Presun hmôt HSV				
50	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	28,661		0,00

Celkom

0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia trhoviska Mlynárska ul., Sered'

Objekt: SO 04 Prvky drobnej architektúry

Objednávateľ: MESTO SEREĎ

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemné práce				
1	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "výkop pre gabiony" 11,0*0,4*0,5	m3	2,200		0,000
					2,200		
2	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,200		0,000
3	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	2,200		0,000
4	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	2,200		0,000
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,200		0,000
6	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,400		0,000
			2,2 * 7		15,400		
7	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,200		0,000
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,200		0,000
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 2,2 * 1,4	t	3,080		0,000
					3,080		
		2	Zakladanie				
10	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 , z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných "dno výkopu" 11,0*0,4	m2	4,400		0,000
					4,400		
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
11	231	33895011.4	Osadenie gabionových košov v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. kotevných prútov do zem., výšky 1,0-2,0 m	m	11,000		0,000
12	231	33895012.2	Príplatok za smerové zakrivenie trasy v oblúku	m	11,000		0,000
13	553	5534371.1	Gabionové koše z pozinkovaných prútov osadené do kruhu d=3,4 m (šxv = 0,4x0,9 m)	m	11,550		0,000
			11 * 1,05		11,550		
14	583	5839501.700	Kameň triedený do gabionových košov (0,4*0,5*11)*1,8	t	4,356		0,000
					3,960		
15	583	5839501.800	Kameň netriedený do gabionových košov "pod úrovňou terénu " (0,4*0,4*11)*1,8	t	3,168		0,000
					3,168		
		9	Ostatné konštrukcie				
16	R	953.10	M+D+O Parková lavička ekvivalent k VERA LV 156 R	ks	3,000		0,000
17	R	953.11	M+D+O Kruhová lavička ekvivalent k VERA SOLO R 250	súb.	1,000		0,000
18	R	953.12	M+D+O Odpadkový koš ekvivalent ku Crystal CS 330	ks	4,000		0,000
19	R	953.13	M+D+O Odpadkový koš - psie exkrementy ekvivalent ku CP 110	ks	2,000		0,000
20	R	953.14	M+D+O Stojan na bicykle ekvivalent ku VELO VL140	ks	2,000		0,000
21	R	953.15	M+D+O Stojan na bicykle ekvivalent ku VELO VL240	ks	2,000		0,000
		99	Presun hmôt HSV				
22	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	7,553		0,000
			Celkom				0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia trhoviska Mlynárska ul., Sered'

Objekt: SO 07 Detské ihrisko

Objednávateľ : MESTO SEREĎ

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemné práce				
1	001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím " pre osadenie hracích prvkov" (2,5+3,0+7,1)*0,55	m3	6,930		0,000
					6,930		
2	001	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,930		0,000
3	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	6,930		0,000
4	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,890		0,000
			6,93-5,04		1,890		
5	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	5,040		0,000
6	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,930		0,000
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,040		0,000
			" pre osadenie hracích prvkov" (2,5+3,0+7,1)*0,4		5,040		
8	001	181301102	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	13,000		0,000
		2	Zakladanie				
9	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,756		0,000
			" pre osadenie hracích prvkov" (1,2*1,2*2 + 1,8*1,2)*0,15		0,756		
10	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,340		0,000
			(1,2*4*2 + (1,2+1,8)*2)*0,15		2,340		
11	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,340		0,000
12	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,022		0,000
			"sieť 6/6 x100/100 mm, hmot. 4,44kg/m2"				
			(1,2*1,2*2 + 1,8*1,2)*4,44*0,001		0,022		
		5	Komunikácie				
13	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	35,960		0,000
			"pod liatu gumovú plochu - základ " 41,0 - (1,2*1,2*2 + 1,8*1,2)		35,960		
14	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	41,000		0,000
			"pod liatu gumovú plochu " 41,0		41,000		
15	231	58911611.20	Dodávka a montáž krytu z liateho gumového povrchu hr. 40 mm pre detské ihriská	m2	41,000		0,000
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
16	011	95394121.2	Osadenie kotevných prvkov so zaistením polohy pre hracie prvky	súb.	3,000		0,000
17	283	28360.10	Hojdačka Zingo Roko green v. 0,7m, alebo ekvivalent	ks	1,000		0,000
18	283	28360.11	Húpačka Maggy Toddler AG v. 0,6 m, alebo ekvivalent	ks	1,000		0,000
19	283	28360.12	Minikolotoč Bronco AG v. 1,0 m, alebo ekvivalent	ks	1,000		0,000
		99	Presun hmôt HSV				
20	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	18,410		0,000
			Celkom				0,000